GUÍA DE INSTALACIÓN DE PASTO ALFOMBRA

Restos de césped

Si existen restos de césped en el terreno a cubrir, lo ideal es eliminarlos previamente utilizando algún herbicida como Roundup o similar (Glifosato) en las dosis indicadas en el envase y deje esperar una semana. A continuación, al picar el terreno retire estos restos vegetales.

Picar el Terreno

Utilizando un Rotocultor (en arriendo) o bien azadón y picota, pique el terreno a una profundidad de entre 10 a 15 cm. Si va instalar equipo de riego, este es el momento de hacerlo. Retire las piedras y raíces del terreno.

Rastrillar y agregar material de relleno

Rastrille la superficie de manera de suavizar y nivelar el terreno para el correcto establecimiento de las raíces. Asegúrese que el terreno quede preparado unos 2 a 3 cm bajo el nivel de los caminos y jardineras. Los rollos de pasto traen 2 cm de tierra que contienen las raíces, de esta manera el césped quedará a nivel. Si es necesario, agregue algunos cm de tierra vegetal como material de relleno.

Compacte levemente

Humedezca la superficie preparada y posteriormente pase un rodillo o con un pisón. Compacte suavemente demanera de eliminar bolsas de aire.

Instalación

Comience la instalación a lo largo del punto de referencia más recto, como caminos, muros u otros. Instale los rollos de pasto de manera que queden trabados, cuidando de que las orillas queden muy unidas entre sí. Verifique que cada rollo de pasto quede en buen contacto con la superficie.

Repasar orillas

Con un cuchillo repase las orillas para dar al pasto la forma del terreno. También se debe tener precaución de dejar el espacio de plantas, fuentes, postes de luz y otros objetos que se encuentren en el terreno.

Uso de rodillo o pisón

Para asegurar un buen contacto entre los rollos de pasto y el suelo, se debe utilizar un rodillo liviano o pisón sobre toda la superficie instalada. Esto ayudará a acelerar el establecimiento de las raíces.